

ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Техникийн тодорхойлолт	Үзүүлэлт
1	Шилэн кабель	• NEXANS эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц • Сувагчлалын зориулалттай байх • 24 кор кабель 650 метр болон түүнээс дээш байх • 48 кор кабель 750 метр болон түүнээс дээш байх • -40°C ~ +70°C хооронд ажиллах боломжтой байх • G652D, Single mode • Бэлэн сувагчлалд зориулагдсан полиэтилен бүрээстэй, шилэн кабелийн гадна бүрээсэнд кабелийн уртыг харуулсан тэмдэглэгээтэй байх.
2	Угсралтын ажил	• 24 ширхэг худаг, сувагчлалаар дамжуулан кабель татаж цэнэглэх • Шилэн кабелийн 2 муфтэнд шөрмөсний залгааг хийх • Төгсгөлийн FDF суурилуулж цэнэглэх • Шилэн кабелийн суурилуулалт, угсралтын MNS 5277:2023, MNS 5278:2012 стандартыг ханган ажиллах • Бусад Жич: Гэрээ байгуулсаны дараа сувагчлалын зургыг танилцуулах болно
3	Ажлын зөвшөөрөл, тайлан	• “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-иас техникийн нөхцөлийг шинээр гаргуулах • Кабелийн хаягжилт хийх • Угсралтын ажил дууссаны дараа техникийн акт, гүйцэтгэлийн зургийг “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн актын хамт хүлээлгэн өгөх • Кабелийн трассын зураглал болон ажил хийгдэж байх үеийн тайланг фото зургийн хамтаар хүлээлгэн өгөх.
4	Бараа материалын дагалдах хэрэгслүүд	• Шилэн кабелийн муфт – 2 ширхэг (6 кабелийн оролттой. 24 кор багтаамжтай 12, 24 шөрмөсийн давхар кассетууд болон protection tube – тай, дундын резин жийрэгтэй байх) • Шилэн кабелийн төгсгөлийн FDF хайрцаг- 1 ширхэг • Шилэн кабелийн бирк - 24 ширхэг.